РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
**Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"**

# СЪОБЩЕНИЕ

**Относно**: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-06-3/05.04.2024 г., коригирано със заявление с вх. №РР-06-3-(2)/06.03.2025 г. на БДЗБР, подадени от кмета на Община Гърмен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

| | |
|---|---|
| **1. Целта на заявеното използване на водите:** | За „други цели" - за поливане на зелени площи на общински стадион, изграден в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по КККР на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград. |
| **2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:** | „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин – буйновски плутон" с код BG4G001PtPz026, съгласно ПУРБ (2022-2027 г.) |
| **2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:** | Заявление с вх. № РР-06-3/05.04.2024 г., коригирано със заявление с вх. №РР-06-3-(2)/06.03.2025 г. на БДЗБР, подадени от кмета на Община Гърмен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по КККР на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.<br>Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите №РР-06-ПР-22/06.03.2025 г., при която не са установени основания за отказ.<br>В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин – буйновски плутон" с код BG4G001PtPz026 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние".<br>Мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 –2027 г.), засягащи ПВТ, имаща отношение към разрешителното е забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането |

| | |
|---|---|
| | за питейно битово водоснабдяване на населението. |
| **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:** | Тръбен кладенец, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по КККР на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система 1970 год. - Зона К9<br><br>N - 41° 43' 21,42" E - 23° 46' 00,19"<br>X – 4495348.983 Y – 8535363.947<br>Надморска височина в Балтийска височинна система на кота терен: $Z_{терен}$ = 1172 м. |
| **4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:** | Обект на водоснабдяване: Общински стадион, изграден в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по КККР на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград |
| **5. Проектни параметри на използването:** | а) Количество на водите:<br><br>дневно – до 5,14 $м^3$/дн в периода 01.04 – 30.10<br><br>Общо годишно – 1100 $м^3$/год.<br><br>средногодишно – 0,035 л/сек.<br><br>максимален дебит на черпене – до 1,0 л/сек. |
| | б) Допустимо понижение на водното ниво – до 59,0 м. |
| **6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** | 1. Условия на ползване на правото на водовземане:<br>1.1. Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.<br>1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на басейнова дирекция „Западнобеломорски район", в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението.<br>1.3. Представяне в басейнова дирекция „Западнобеломорски район" на заверено |

| | |
|---|---|
| | копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.<br>2. Условия при изграждане на съоръженията<br>I. Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението:<br>2.1. срокът за изграждане на съоръжението е 36 месеца от датата на започване на изграждането.<br>2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за:<br>2.2.1. изграждане на съоръжението с посочената в разрешителното конструкция;<br>2.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа или смукателят на хоризонталната помпа;<br>2.2.3. за изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;<br>2.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението, в който да са отразени дейностите по прокарване, изграждане и цементация.<br>2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението:<br>2.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 24 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебитът, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода; |

| | |
|---|---|
| | 2.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота, позволяваща построяването на кривите S-lg t, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;<br>2.3.3. провеждане на хидравлични тестове:<br>2.3.3.1. с разрешения среднодеионощен дебит на водочерпене от съоръжението - ТК – 0,081 l/s – 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;<br>2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене от съоръжението ТК – 1,39 l/s – 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;<br>2.3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;<br>2.3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията по т. 2.3.1 – 2.3.3;<br>2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.<br>2.4. Да оборудва съоръжението:<br>2.4.1. с водомер за измерване на черпените водни количества, монтиран на разстояние не повече от 2 м от съоръжението ;<br>2.4.2. с нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръженията, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.<br>2.5. В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо: |

| | |
|---|---|
| | 2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него:<br>2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени цементационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);<br>2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);<br>2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението;<br>2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;<br>2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръжението от страна на титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението; |

| | |
|---|---|
| | 2.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението, в т.ч.:<br>2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване, съобразени с разрешения среднодеионощен и максимален дебит;<br>2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемата помпа;<br>2.5.3.3. мястото на монтиране на водомера за измерване на черепните количества;<br>2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;<br>2.5.3.5. технически характеристики на монтираното устройство за измерване на нивото на подземните води.<br>2.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.<br>2.8. Изграденото съоръжение е неразделна част от имота, в който е изградено и собствеността му следва промените в собствеността на имота.<br>II. Условия за контрол по време на изграждане на съоръжението:<br>2.9. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръжението, посочени в разрешителното.<br>2.10. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водно ниво при черпения дебит в момента на проверката.<br>2.11. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок за изграждане на съоръжението. |
| **7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:** | Басейнова дирекция „Западнобеломорски район", гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски" № 66, п.к. 441. |

7.3.2025 г.

X

подписът е заличен по чл.59 от ЗЗЛД

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA